

CUADRO DE ÁREAS

RÍO DE AFECTACIÓN	SUPERFICIES				MANZANAS			OBSERVACIONES
	DEVASTADA	INUNDADA	TOTAL DE AFECTACIÓN	%	DEVASTADA	INUNDADA	TOTAL DE AFECTACIÓN	
RÍO SUCHIATE	46-03-75.24 Has.	238-28-48.00 Has	284-32-23.24 Has	64.72	46	216	262	–

CUADRO DE CONSTRUCCION DEL LIMITE DE INUNDACION DEL RIO SUCHIATE DE LA MARGEN DERECHA

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	X
				A	1,624,118.986	591,938.299
A	B	N 77°31'04.08" W	277.89	B	1,624,179.047	591,666.980
B	C	S 01°57'02.10" W	259.87	C	1,623,919.329	591,658.135
C	D	N 81°27'29.38" W	138.00	D	1,623,939.827	591,521.667
D	E	S 14°33'37.64" W	204.54	E	1,623,741.860	591,470.247
E	F	N 55°58'21.07" W	253.53	F	1,623,883.731	591,260.132
F	G	N 16°55'47.24" W	181.88	G	1,624,057.728	591,207.169
G	H	N 36°00'27.22" E	110.77	H	1,624,147.330	591,272.287
H	I	N 60°07'26.19" W	217.74	I	1,624,255.792	591,083.484
I	J	S 80°29'47.99" W	33.86	J	1,624,250.202	591,050.092
J	K	S 16°49'57.64" E	272.23	K	1,623,989.641	591,128.922
K	L	S 30°27'56.94" W	33.82	L	1,623,960.489	591,111.774
L	M	S 17°44'25.89" W	630.33	M	1,623,360.129	590,919.707
M	N	S 64°11'02.22" W	48.53	N	1,623,338.995	590,876.020
N	O	N 22°44'29.63" W	31.44	O	1,623,367.994	590,863.865
O	P	N 56°35'51.80" W	24.22	P	1,623,381.330	590,843.642
P	Q	S 77°43'31.07" W	110.10	Q	1,623,357.923	590,736.059
Q	R	N 15°56'16.46" W	46.74	R	1,623,402.863	590,723.226
R	S	S 74°07'43.76" W	111.08	S	1,623,372.485	590,616.380
S	T	S 15°06'38.03" E	121.03	T	1,623,255.644	590,647.929
T	U	S 68°18'35.65" W	102.94	U	1,623,217.600	590,552.282
U	V	S 34°49'39.12" W	10.22	V	1,623,209.214	590,546.448
V	W	S 10°11'11.87" W	10.51	W	1,623,198.868	590,544.589
W	X	S 85°31'38.25" W	23.60	X	1,623,197.028	590,521.057
X	Y	S 02°27'24.22" E	317.69	Y	1,622,879.633	590,534.674
Y	Z	S 87°09'40.36" W	63.45	Z	1,622,876.491	590,471.300
Z	A	S 02°39'46.80" E	22.55	A	1,622,853.969	590,472.348
A	B	S 89°08'41.65" W	35.10	B	1,622,853.446	590,437.256
B	C	S 00°42'58.18" W	41.90	C	1,622,811.545	590,436.733
C	D	N 88°42'45.62" W	46.63	D	1,622,812.593	590,390.119
D	E	S 09°46'52.25" W	50.66	E	1,622,762.674	590,381.513
E	F	S 84°48'20.06" E	34.62	F	1,622,759.540	590,415.988
F	G	S 05°13'38.65" E	184.90	G	1,622,575.414	590,432.833
G	H	N 85°27'21.34" E	151.03	H	1,622,587.379	590,583.384
H	I	S 00°55'11.94" E	69.50	I	1,622,517.885	590,584.499
I	J	S 46°39'49.41" W	184.40	J	1,622,391.337	590,450.380
J	K	S 51°37'10.31" W	376.14	K	1,622,157.796	590,155.518
K	L	S 63°16'51.33" W	132.56	L	1,622,098.193	590,037.109
L	M	S 33°17'13.42" E	39.33	M	1,622,065.312	590,058.697
M	N	N 80°55'30.87" E	31.26	N	1,622,070.243	590,089.570
N	O	N 89°55'21.04" E	279.98	O	1,622,070.622	590,369.551
O	P	S 18°53'22.80" W	189.77	P	1,621,891.075	590,308.115
P	Q	S 05°07'02.33" W	32.04	Q	1,621,859.166	590,305.257
Q	R	S 75°57'49.52" E	13.75	R	1,621,855.833	590,318.592
R	S	S 89°26'41.91" E	535.97	S	1,621,850.641	590,854.541
S	T	N 00°12'35.06" E	214.74	T	1,622,065.383	590,855.327
T	U	N 89°19'36.60" E	73.43	U	1,622,066.246	590,928.753
U	V	N 61°05'30.04" E	41.09	V	1,622,086.108	590,964.721
V	W	S 01°29'30.27" W	41.18	W	1,622,044.945	590,963.649
W	X	S 78°07'43.77" E	30.96	X	1,622,038.576	590,993.944
X	Y	S 04°11'05.70" E	19.42	Y	1,622,019.204	590,995.362
Y	Z	S 88°02'50.97" E	41.60	Z	1,622,017.786	591,036.942
Z	A	N 04°05'08.22" W	19.90	A	1,622,037.631	591,035.524
A	B	S 88°37'01.74" E	42.53	B	1,622,036.605	591,078.045
B	C	S 02°27'25.35" E	22.15	C	1,622,014.479	591,078.994
C	D	S 83°23'11.54" E	32.82	D	1,622,010.699	591,111.597
D	E	N 03°08'52.80" E	25.79	E	1,622,036.454	591,113.014
E	F	N 89°04'41.67" E	102.55	F	1,622,038.104	591,215.547
F	G	S 04°23'55.34" W	24.64	G	1,622,013.534	591,213.657
G	H	S 80°26'41.16" E	220.11	H	1,621,976.997	591,430.710
H	I	S 06°24'07.26" E	477.95	I	1,621,502.032	591,484.002
I	J	S 05°47'34.63" W	106.02	J	1,621,396.555	591,473.302
J	K	S 88°41'20.62" E	169.04	K	1,621,392.688	591,642.299

LONGITUD = 7,793.97 m

CUADRO DE CONSTRUCCION DEL LIMITE ACTUAL DEL RIO SUCHIATE DE LA MARGEN DERECHA

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	X
				1	1,624,584.924	591,752.431
1	2	S 23°09'19.62" E	315.14	2	1,624,295.169	591,876.354
2	3	S 22°26'27.32" E	226.28	3	1,624,086.025	591,962.732
3	4	S 20°02'07.54" E	74.62	4	1,624,015.920	591,988.297
4	5	S 05°06'30.94" E	61.38	5	1,623,954.785	591,993.762
5	6	S 00°48'31.80" W	91.03	6	1,623,863.763	591,992.477
6	7	S 10°55'40.23" W	59.35	7	1,623,805.492	591,981.227
7	8	S 23°08'01.95" W	468.13	8	1,623,375.007	591,797.308
8	9	S 25°37'48.40" W	111.23	9	1,623,274.723	591,749.196
9	10	S 22°32'13.86" W	100.84	10	1,623,181.589	591,710.547
10	11	S 14°52'22.37" W	53.86	11	1,623,129.533	591,696.723
11	12	S 07°26'33.80" W	110.62	12	1,623,019.841	591,682.393
12	13	S 02°25'58.60" W	139.57	13	1,622,880.392	591,676.468
13	14	S 01°04'02.15" E	95.47	14	1,622,784.941	591,678.246
14	15	S 89°44'37.68" W	22.09	15	1,622,784.845	591,656.156
15	16	S 01°47'56.78" E	320.48	16	1,622,464.520	591,666.218
16	17	S 14°57'14.66" W	86.73	17	1,622,380.727	591,643.838
17	18	S 08°07'40.14" W	107.28	18	1,622,274.520	591,628.670
18	19	S 05°22'35.58" W	236.37	19	1,622,039.195	591,606.522
19	20	S 07°08'13.91" W	38.79	20	1,622,000.706	591,601.703
20	21	S 10°22'04.79" W	87.70	21	1,621,914.438	591,585.919
21	22	S 00°44'34.52" W	190.68	22	1,621,723.770	591,583.447
22	23	S 09°31'48.54" E	205.59	23	1,621,521.016	591,617.486
23	24	S 16°38'36.02" E	362.58	24	1,621,173.624	591,721.334
24	25	S 12°48'25.98" W	358.43	25	1,620,824.109	591,641.880
25	26	S 48°30'43.02" W	296.38	26	1,620,627.770	591,419.866

LONGITUD = 4,220.62 m

CUADRO DE CONSTRUCCION DEL LIMITE DE RESTRICCION DEL RIO SUCHIATE DE LA MARGEN DERECHA

LADO EST	PV	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS Y	X
				1	1,624,580.992	591,743.237
1	2	S 23°09'19.62" E	315.08	2	1,624,291.295	591,867.135
2	3	S 22°26'27.32" E	226.01	3	1,624,082.401	591,953.409
3	4	S 20°02'07.54" E	73.10	4	1,624,013.725	591,978.453
4	5	S 05°06'30.94" E	59.55	5	1,623,954.410	591,983.756
5	6	S 00°48'31.80" W	89.63	6	1,623,864.789	591,982.491
6	7	S 10°55'40.23" W	57.39	7	1,623,808.437	591,971.611
7	8	S 23°08'01.95" W	466.84	8	1,623,379.136	591,788.198
8	9	S 25°37'48.40" W	111.28	9	1,623,278.806	591,740.063
9	10	S 22°32'13.86" W	101.78	10	1,623,184.803	591,701.054
10	11	S 14°52'22.37" W	55.18	11	1,623,131.472	591,686.891
11	12	S 07°26'33.80" W	111.71	12	1,623,020.702	591,672.421
12	13	S 02°25'58.60" W	140.32	13	1,622,880.511	591,666.464
13	14	S 01°04'02.15" E	85.63	14	1,622,794.897	591,668.059
14	15	S 89°44'37.68" W	22.22	15	1,622,794.800	591,645.839
15	16	S 01°47'56.78" E	329.28	16	1,622,465.678	591,656.177
16	17	S 14°57'14.66" W	85.85	17	1,622,382.732	591,634.022
17	18	S 08°07'40.14" W	108.12	18	1,622,275.696	591,618.736
18	19	S 05°22'35.58" W	236.87	19	1,622,039.872	591,596.542
19	20	S 09°43'59.10" W	126.50	20	1,621,915.198	591,575.156
20	21	S 01°17'09.56" W	193.31	21	1,621,721.939	591,570.818
21	22	S 09°28'44.19" E	206.99	22	1,621,517.773	591,604.907
22	23	S 16°38'36.02" E	359.95	23	1,621,172.899	591,708.002
23	24	S 12°48'25.98" W	352.58	24	1,620,829.088	591,629.845
24	25	S 48°30'43.02" W	293.16	25	1,620,634.883	591,410.244

LONGITUD = 4,208.33 m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

JUAN SABINES GUERRERO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

CARTOGRAFÍA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN "STAN"

LOCALIDAD:
CD. HIDALGO

MUNICIPIO:
CD. HIDALGO

REGIÓN:
REGIÓN VIII

0 100 250 450
METROS

PL-04

SIMBOLOGÍA

- INUNDACION — LÍMITE DE INUNDACIÓN
- RESTRICCION — LÍMITE DE RESTRICCIÓN
- LÍMITE ACTUAL DEL RÍO (ABANICO ALUVIAL)
- ZONA DE RIESGO ALTO
- ZONA DE RIESGO MEDIO
- MANZANAS PERDIDA TOTAL
- MANZANAS INUNDADAS

NORTE